



KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.
za pružanje komunalnih usluga, CRES, Turion 20/A

GRAD MALI LOŠINJ

2023.

GODIŠNJI PLAN:

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA

ODRŽAVANJE STAZA I ŠETNICA

UREĐENJE NOVIH POVRŠINA:

NAVONJDAVANJE TRASA NEREZINE OSOR

UNIJE-DOBAVA SPRAVA ZA DJEČJE IGRALIŠTE

VELI LOŠINJ ROVENSKA DOBAVA SPRAVA ZA DJEČJE IGRALIŠTE

sastavila:

Kristina Hofmann, dipl.ing.agr.

član uprave:

Neven Kruljac, mag.ing.aedif.

PLAN RADA ZELENE POVRŠINE GRAD LOŠINJ- SEZONA 2023.

OPIS POSLOVA I POTREBNA KOLIČINA BILJNOG I OSTALOG MATERIJAL

A ZONA POVRŠINE NA TRGU REPUBLIKE HRVATSKE

A-1	POVRŠINA ISPRED MOBY DICKA 1		54,53 m ²
A-2	POVRŠINA ISPRED MOBY DICKA 2		56,40 m ²
A-3	POVRŠINA KOD FONTANE		50,65 m ²
A-4	<u>KAZETE MASLINE, KOPRIVIĆ, PALME, MAGNOLIA, PINUS, OLEANDER</u>		
	ukupan broj kazeta	kom	30 kom
	palmi	kom	7 kom
	stabala	kom	23 kom
	Površina pod travnjakom		68,00 m ²
	Površina za okopavanje		5 m ²

UKUPNO POVRŠINA A:**234,58 m²****Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja, zalijevanja:****234,58 m²****Površina pod ukrasnim travnjakom****124,4 m²****Površine pod biljnim materijalom****110,18 m²****ukupan broj palmi****14 kom**

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	234,58	6	9,75	1,294 €	13.722,93 kn	1.821,35 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	110,18	6	10,00	1,327 €	6.610,80 kn	877,40 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećih trajnica. Obračun po m ²	m ²	110,18	4	18,00	2,389 €	7.932,96 kn	1.052,88 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih palmiranih grana te odvoz na gradsku deponiju.							
Phoenix canariensis	kom	7	1	750,00	99,542 €	5.250,00 kn	696,79 €
Chamaerops humilis	kom	3	1	285,00	37,826 €	855,00 kn	113,48 €
Stabla maslina, koprivića, oleandera,	kom	22	1	180,00	23,890 €	3.960,00 kn	525,58 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	124,4	20	1,80	0,239 €	4.478,40 kn	594,39 €
6. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	124,4	3	5,00	0,664 €	1.866,00 kn	247,66 €
7. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	234,58	52	0,75	0,100 €	9.148,62 kn	1.214,23 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
8. Uklanjanje sezonskog cvijeća, te prekopavanje gredice do dubine od 25 cm, priprema tla za sadnju novog sezonskog cvijeća. Obračun po m ² .	m ²	50	2	18,00	2,389 €	1.800,00 kn	238,90 €
9. Dobava i dostava biljnog materijala prema specifikaciji: Utrošak biljnog materijala je 20 kom/m ² .							
Salvia farinacea	kom	120	2	9,00	1,195 €	2.160,00 kn	175,19 €
Pentax spp	kom	80	1	9,00	1,195 €	80,00 kn	95,56 €
Chrysanthemum margarite, v 16	kom	80	1	19,00	2,522 €	80,00 kn	1.008,69 €
Vodenica Nova qvinaia	kom	143	1	5,50	0,730 €	143,00 kn	2.808,95 €
10. Dopuna postojećih gredica uništenog biljnog materijala:							
Westringia fruticosa	kom	20	1	95,00	12,609 €	1.900,00 kn	252,17 €
Pittosporum tobira Nanum	kom	15	1	148,00	19,643 €	2.220,00 kn	294,64 €
Lantana camara	kom	10	1	48,00	6,371 €	480,00 kn	63,71 €
11. Iskop jama i sadnja novog biljnog materijala, zatrpavanje te jednokratno zalijevanje . Obračun po kom bez sadnog materijala.	kom	45	1	27,50	19,643 €	1.237,50 kn	883,93 €
12. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje. Obračun po m ² .	m ²	234,5	120	0,45	0,060 €	12.663,00 kn	1.680,67 €
Ukupno održavanje A						76.588,21 kn	14.646,19 €

B ZONA RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA

B-1	POJEDINAČNA STABLA	kom	11	16 m ²
	<i>Magnolia grandiflora</i>	kom	3	
	<i>Nerium oleander</i>	kom	4	
	<i>Washingtonia robusta</i>	kom	4	
B-2	TERASA HOTEL APOKSIOMEN			62,14 m ²
B-3	TERASA LIDO			15,37 m ²
B-4	GREDICA DULCINEA			29,91 m ²
B-5	GREDICA ISPRED KNJIŽARE I GALERIJE			79,55 m ²
B-6	GREDICE ERSTE BANKA			38,65 m ²
B-7	SPOMENIK JOSIP KAŠMAN			37,91 m ²
B-8	POVRŠINA WOOL ART			26,37 m ²
B-9	POVRŠINE KOD OPĆINE			59,60 m ²
B-10	LOŠINJSKA PLOVIDBA			22,89 m ²
B-11	POVRŠINE ISPRED POŠTE			17,00 m ²
B-12	KRUŽNA POVRŠINA PALMA*			18,25 m ²
B-13	RESTORAN BOCCA VERA			12,39 m ²
B-14	POVRŠINA SA OPUNTIAMA			33,88 m ²
UKUPNA POVRŠINA B				453,91 m²
Ukupna površina za obračun radova okopavanje, pljevljenje:				258,91 m²
Površina pod ukrasnim travnjakom				195,00 m²
površina gredica sa sezonskim cvijećem				73,91 m²
Ukupan broj palmi				40 kom
ukupan broj grmova				318 kom

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	258,91	6	9,75	1,294 €	15.146,24 kn	2.010,25 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	258,91	6	10,00	1,327 €	15.534,60 kn	2.061,80 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog armlia. Obračun po kom	kom	318	2	18,00	2,389 €	11.448,00 kn	1.519,41 €
4. Orezivanje palmi uz upotrebu autokošare, uklanjanje suhих i oštećenih listova. Obračun po kom	kom	12	2	590,00	78,306 €	14.160,00 kn	1.879,35 €
5. Orezivanje palmi Chamaerops humilis, uklanjanje suhих i oštećenih listova. Obračun po kom.	kom	28	1	285,00	37,826 €	7.980,00 kn	1.059,13 €
6. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	195	20	1,80	0,239 €	7.020,00 kn	931,71 €
7. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	195	2	5,00	0,664 €	1.950,00 kn	258,81 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
8. Dobava i dostava biljnog materijala prema specifikaciji: Utrošak biljnog materijala je 25 kom/m ² .							
<i>Vodenica Nova gvineja</i>	kom	750	6,5	1,00	0,133 €	4.875,00 kn	647,02 €
<i>Pentax spp</i>	kom	750	12	1,00	0,133 €	9.000,00 kn	1.194,51 €
<i>Petunia spp</i>	kom	1200	5,5	1,00	0,133 €	6.600,00 kn	875,97 €
9. Uklanjanje sezonskog cvijeća, te prekopavanje gredice do dubine od 25 cm, priprema tla za sadnju novog sezonskog cvijeća. Obračun po m ² .	m ²	73,91	2	18,00	2,389 €	2.660,76 kn	353,14 €
12. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	453,91	1	1,80	0,239 €	817,04 kn	108,44 €
13. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	453,91	32	0,55	0,073 €	7.988,82 kn	1.060,30 €
14. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	453,91	90	0,45	0,060 €	18.383,36 kn	2.439,89 €
15. Preventivna zaštita od nametnika i bolesti. Obračun po m ²	m ²	453,91	3	4,00	0,531 €	5.446,92 kn	722,93 €
Ukupno održavanje B						121.021,91 kn	17.122,67 €

C	ZONA			
	<i>Obuhvaća površine od autobusne stanice do Kadina</i>			
C-1	VAZE NA ŠKVERIČU, ISPRED TRGOVINE DOMI I VAZE V. RIVA	kom	32	
C-2	KAZETE NA AUTOBUSNOJ STANICI	kom	3	4,00 m ²
C-3	POVRŠINE ISPRED ZGRADE LOŠINJSKE PLOVIDBE (Riva I kapetana 20)			77,00 m ²
C-4	ŠKVERIĆ- FEKALNA STANICA			112,00 m ²
C-5	ŠKVERIĆ U NASTAVKU FEKALNE STANICE			203,00 m ²
C-6	ŽARDINJERE MAGNOLIA	kom	2	8,00 m ²
C-7	PARKIRALIŠTE OBALA			112,26 m ²
C-8	NOVA AUTOBUSNA			287,23 m ²
C-9	KADIN			250 m ²
C-10	KADIN-PLAŽA			2500 m ²
	UKUPNA POVRŠINA C			1053,49 m²
	Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja			1053,49 m²
	Površina pod ukrasnim travnjakom			300 m²
	površina gredica sa sezonskim cvijećem			62 m²

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	1053,49	6	9,75	1,294 €	61.629,17 kn	8.179,60 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	1053,49	3	10,00	1,327 €	31.604,70 kn	4.194,66 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	750	2	18,00	2,389 €	27.000,00 kn	3.583,52 €
4. Oblikovanje i orezivanje stabala lovora i ligustruma i masline. Spuštanje visine za cca 1,5 m. Stavka uključuje rad auto košare i odvoz sakupljenog materijala na gradsku deponiju. Obračun po kom.	kom	25	1	480,00	63,707 €	12.000,00 kn	1.592,67 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	300	17	1,50	0,199 €	7.650,00 kn	1.015,33 €
6. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	300	2	3,40	0,451 €	2.040,00 kn	270,75 €
7. Dobava i dostava biljnog materijala prema specifikaciji: Utrošak biljnog materijala je 25 kom/m ² .							
Gaznia spp	kom	400	1	9,00	1,195 €	3.600,00 kn	477,80 €
Gaura spp	kom	50	1	9,00	1,195 €	450,00 kn	59,73 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
8. Uklanjanje sezonskog cvijeća, te prekopavanje gredice do dubine od 25 cm, priprema tla za sadnju novog sezonskog cvijeća. Obračun po m ² .	m ²	62	2	20,00	2,654 €	2.480,00 kn	329,15 €
9. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	1053,49	2	1,80	0,239 €	3.792,56 kn	503,36 €
10. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	1053,49	52	0,75	0,100 €	41.086,11 kn	5.453,06 €
11. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	1053,49	57	0,50	0,066 €	30.024,47 kn	3.984,93 €
12. Preventivna zaštita od nametnika i bolesti. Obračun po m2	m ²	1053,49	2	4,00	0,531 €	7.107,50 kn	1.118,58 €
13. Dopuna vaza novim biljnim materijalom:							
Westringia fruticosa, v 20 vis 40/60 cm	kom	23	1	105,00	13,936 €	2.415,00 kn	320,53 €
Calistemon splendens, mezzo fusto, v 30	kom	12	1	320,00	42,471 €	3.840,00 kn	509,66 €
Verbena spp	kom	23	1	17,50	2,323 €	402,50 kn	53,42 €
Helichrisium italicum	kom	25	1	18,00	2,389 €	450,00 kn	59,73 €
Ukupno održavanje C						237.572,00 kn	31.706,47 €

D ZONA *Obuhvaća površine na Veloselkoj ulici do križanja sv. Martin Od D-1 do D-20*

VELOSELSKA ULICA

D-1				32,24 m ²
D-2				22,62 m ²
D-3				20,75 m ²
D-4				8,14 m ²
D-5				6,82 m ²
D-6				17,27 m ²
D-7				36,45 m ²
D-8				29,87 m ²
D-9				7,57 m ²
D-10				6,48 m ²
D-11				12,00 m ²
D-12				14,61 m ²
D-13				74,01 m ²
D-14				17,31 m ²
D-15	VELOSELSKA ULICA-OLEANDRI			309,98 m ²
D-16				36,11 m ²
D-17	KRIŽANJA SV. MARTIN			535,18 m ²
D-18	POTEZ PINIJE	kom	19	250,00 m ²
D-19	POVRŠINE PREKO PUTA INE			106,00 m ²
D-20	KRIŽANJE SVETI MARTIN			158,68 m ²

UKUPNA POVRŠINA D

1702,09 m²

Ukupna površina za obračun radova iznosi

1602,09 m²

Površina pod ukrasnim travnjakom

100 m²

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	1602,09	4	9,75	1,294 €	62.481,51 kn	8.292,72 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	1602,09	4	10,00	1,327 €	64.083,60 kn	8.505,36 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	1585	2	18,00	2,389 €	57.060,00 kn	7.573,16 €
4. Oblikovanje i orezivanje stabala lovora i ligustruma i crnike. Spuštanje visine za cca 1,5 m. Stavka uključuje rad auto košare i odvoz sakupljenog materijala na gradsku deponiju. Obračun po kom.	kom	15	1	480,00	63,707 €	7.200,00 kn	955,60 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	100	20	1,80	0,239 €	3.600,00 kn	477,80 €
6. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	100	2	5,00	0,664 €	1.000,00 kn	132,72 €
7. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	1346,09	2	1,80	0,239 €	4.845,92 kn	643,16 €
8. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	1702,09	20	0,75	0,100 €	25.531,35 kn	3.388,59 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
9. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	1702,09	58	0,40	0,053 €	39.488,49 kn	5.241,02 €
Ukupno održavanje D						265.290,87 kn	35.210,15 €
E ZONA							
<i>Obuhvaća površine: (označene u planu oznakom E)</i>							
E-1	PARKIRALIŠTE ZAGAZINJINE					351,48 m ²	
E-2						212,02 m ²	
E-3						33,52 m ²	
E-4						39,30 m ²	
E-5						93,07 m ²	
E-6	OTOK KOD SEMAFORA					59,87 m ²	
E-7	VELIKA POVRŠINA KOD INE					887,00 m ²	
UKUPNA POVRŠINA E						1676,26 m²	
Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja						726,26 m²	
Površina pod ukrasnim travnjakom						950 m²	

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	726,26	5	9,75	1,294 €	35.405,18 kn	4.699,07 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	726,26	4	10,00	1,327 €	29.050,40 kn	3.855,65 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	392	2	18,00	2,389 €	14.112,00 kn	1.872,98 €
4. Oblikovanje i orezivanje stabala lovora i ligustruma i crnike. Spuštanje visine za cca 1,5 m. Stavka uključuje rad auto košare i odvoz sakupljenog materijala na gradsku deponiju. Obračun po kom.	kom	9	1	480,00	63,707 €	4.320,00 kn	573,36 €
5. Košnja travnjaka sa sakupljanjem otkosa. Obračun po m ² .	m ²	950	18	1,20	0,159 €	20.520,00 kn	2.723,47 €
6. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	195	2	5,00	0,664 €	1.950,00 kn	258,81 €
7. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	1053,49	40	0,75	0,100 €	31.604,70 kn	4.194,66 €

8. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	1053,49	2	1,80	0,239 €	3.792,56 kn	503,36 €
9. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	1053,49	30	0,50	0,066 €	15.802,35 kn	2.097,33 €
10. Dobava i dostava biljnog materijala: Lavandula angustifolia	kom	125	1	25,00	3,318 €	125,00 kn	414,76 €
11. Iskop jama, punjenje vrtnom zemljom i humusom, zatrpavanje i jednokratno zaljevanje. Obračun po kom bez bilja.	kom	125	1	27,00	3,584 €	125,00 kn	447,94 €
12. Preventivna zaštita od nametnika i bolesti. Obračun po m ²	m ²	726,26	2	4,50	0,597 €	6.536,34 kn	867,52 €
Ukupno održavanje E						163.343,53 kn	22.508,93 €

F	ZONA	
	<i>Obuhvaća površine Sveti Martin: (označene u planu oznakom F1-F3)</i>	
F-1	POVRŠINA UZ ZID GROBLJE	127,00 m ²
F-2	POVRŠINE ISPRED GROBLJA	92,86 m ²
F-3	POVRŠINE UZ KOLEKTOR SV. MARTIN	12,00 m ²
<hr/>		
	UKUPNA POVRŠINA F	231,86 m²
	Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja	111,86 m²
	Površina pod ukrasnim travnjakom	120,00 m²

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	111,86	4	9,75	1,294 €	4.362,54 kn	579,01 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	111,86	4	10,00	1,327 €	4.474,40 kn	593,85 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	95	3	18,00	2,389 €	5.130,00 kn	680,87 €
4. Oblikovanje i orezivanje stabala lovora i ligustruma i crnike. Spuštanje visine za cca 1,5 m. Stavka uključuje rad auto košare i odvoz sakupljenog materijala na gradsku deponiju. Obračun po kom.	kom	9	1	325,00	43,135 €	2.925,00 kn	388,21 €
5. Košnja travnjaka sa sakupljanjem otkosa. Obračun po m ² .	m ²	120	20	1,80	0,239 €	4.320,00 kn	573,36 €
6. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	120	2	5,00	0,664 €	1.200,00 kn	159,27 €
7. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	231,86	52	0,75	0,100 €	9.042,54 kn	1.200,15 €
8. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	231,86	2	1,80	0,239 €	834,70 kn	110,78 €
9. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	231,86	45	0,50	0,066 €	5.216,85 kn	692,39 €
10. Preventivna zaštita od nametnika i bolesti. Obračun po m ²	m ²	231,86	2	3,00	0,398 €	1.391,16 kn	184,64 €
Ukupno održavanje F						38.897,19 kn	5.162,54 €

G	ZONA	
	<i>Obuhvaća površine (označene u planu oznakom G1-G8)</i>	
G-1	TROKUT KOD HT-a	24,20 m ²
G-2		21,00 m ²
G-3	POVRŠINA KOD ZGRADE HT-a	343,65 m ²
G-4	POVRŠINA KOD POLICIJE	458,29 m ²
G-5	KRUŽNA POVRŠINA	118,00 m ²
G-6	POVRŠINA PARKIRALIŠTE PIZZERIA	70,09 m ²
G-7	POVRŠINA PIZZERIA DRAGA 2	188,52 m ²
G-8	VRT KOD FINE	163,38 m ²
G-9	POVRŠINE OKO PARKIRALIŠTA DUBOVICA	895,50 m ²
	UKUPNO ZONA G:	0,00 kn
	Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja	2282,63 m²
	Površina pod ukrasnim travnjakom	340 m²
	stabla crnike	14 kom

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	1800	3	9,75	1,294 €	52.650,00 kn	6.987,86 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	1047,13	4	10,00	1,327 €	41.885,20 kn	5.559,12 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	180	2	18,00	2,389 €	6.480,00 kn	860,04 €
4. Oblikovanje i orezivanje stabala lovora i ligustruma i crnike. Spuštanje visine za cca 1,5 m. Stavka uključuje rad auto košare i odvoz sakupljenog materijala na gradsku deponiju. Obračun po kom.	kom	28	2	325,00	43,135 €	18.200,00 kn	2.415,56 €
5. Košnja travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	650	12	1,80	0,239 €	14.040,00 kn	1.863,43 €
6. Gnojdba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	650	2	5,00	0,664 €	6.500,00 kn	862,70 €
7. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	1387,13	28	0,75	0,100 €	29.129,73 kn	3.866,18 €
8. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	1387,13	2	1,80	0,239 €	4.993,67 kn	662,77 €
9. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	1387,13	30	0,45	0,060 €	18.726,26 kn	2.485,40 €
10. Preventivna zaštita od nametnika i bolesti. Obračun po m ²	m ²	1387,13	1	3,80	0,504 €	5.271,09 kn	699,59 €
Ukupno održavanje G						197.875,95 kn	26.262,65 €

H ZONA				
<i>Obuhvaća površine: PRIKO</i>				
H-1	POVRŠINA ISPRED ST. POMORSKE			35,03 m ²
H-2				20,21 m ²
H-3	POVRŠINA KOD BULDOGA			29,86 m ²
H-4	POVRŠINE KOD SLASTIČARNE			6,24 m ²
H-5				6,24 m ²
H-6	POVRŠINE KOD BUBY ART-A			21,25 m ²
H-7	POVRŠINA KOD STAKLARNE			21,25 m ²
H-8	POVRŠINA LUČKA KAPETANIJA			20,45 m ²
H-9				14,96 m ²
H-10	ŽARDINJERE UZ MORE			6,42 m ²
H-11				6,42 m ²
H-12				6,42 m ²
H-13				6,42 m ²
H-14				6,42 m ²
H-15				6,42 m ²
H-16				6,42 m ²
H-17				6,42 m ²
H-18				6,42 m ²
H-19	ŠTOKOVANE VAZE UZ OBALU	kom	31	6,42 m ²
UKUPNA POVRŠINA H				233,27 m²
Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja				217,07 m²
Površina pod ukrasnim travnjakom				19,20 m²

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	111,86	6	9,75	1,294 €	6.543,81 kn	868,51 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	111,86	6	10,00	1,327 €	6.711,60 kn	890,78 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	95	2	18,00	2,389 €	3.420,00 kn	453,91 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih palmih grana te odvoz na gradsku deponiju.							
Phoenix canariensis	kom	11	2	428,00	56,805 €	9.416,00 kn	1.249,72 €
Chamaerops humilis	kom	5	2	285,00	37,826 €	2.850,00 kn	378,26 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	19,2	20	1,80	0,239 €	691,20 kn	91,74 €
6. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	19,2	2	5,00	0,664 €	192,00 kn	25,48 €
7. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	233,27	50	0,75	0,100 €	8.747,63 kn	1.161,01 €
8. Uklanjanje sezonskog cvijeća, te prekopavanje gredice do dubine od 25 cm, priprema tla za sadnju novog sezonskog cvijeća. Obračun po m ² .	m ²	50	2	15,00	1,991 €	1.500,00 kn	199,08 €
10. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje. Obračun po m ² .	m ²	233,32	90	0,35	0,046 €	7.349,58 kn	975,46 €
Ukupno održavanje H						47.421,82 kn	6.293,96 €

I	ZONA	
	<i>Obuhvaća površine: Spomenik borcima, Dražica,</i>	
I-1	SPOMENIK P. BORCIMA	145,00 m ²
I-2	DRAŽICA	118,02 m ²
I-3	DRAŽICA_2	126,24 m ²
I-4	KRIŽANJE LIDL	48,13 m ²
I-5	POVRŠINE KOD LIDLA	582,00 m ²
I-6	ISPOD ZIDA LIDL	76,00 m ²
I-7	PARKIRALIŠTE BOĆAC	59,72 m ²
<hr/>		
	UKUPNO ZONA I	1155,11 m²
	Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja, zalijevanja:	654,71m²
	Površina pod ukrasnim travnjakom	500,4 m²

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	654,71	5	9,75	1,294 €	31.917,11 kn	4.236,13 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	654,71	4	10,00	1,327 €	26.188,40 kn	3.475,80 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećih trajnica. Obračun po m ²	m ²	654,71	2	18,00	2,389 €	23.569,56 kn	3.128,22 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhих i oštećenih palmih grana te odvoz na gradsku deponiju. Phoenix canariensis	kom	1	1	780,00	103,524 €	780,00 kn	103,52 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	500,4	18	1,80	0,239 €	16.212,96 kn	2.151,83 €
6. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	500,4	2	5,00	0,664 €	5.004,00 kn	664,14 €
7. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	654,71	24	0,75	0,100 €	11.784,78 kn	1.564,11 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
8. Uklanjanje sezonskog cvijeća, te prekopavanje gredice do dubine od 25 cm, priprema tla za sadnju novog sezonskog cvijeća. Obračun po m ² .	m ²	50	2	18,00	2,389 €	1.800,00 kn	238,90 €
9. Dobava i dostava biljnog materijala prema specifikaciji: Utrošak biljnog materijala je 20 kom/m ² .							
Salvia farinacea	kom	110	1	9,00	1,195 €	990,00 kn	131,40 €
Pentax spp	kom	80	1	15,00	1,991 €	80,00 kn	159,27 €
Sezonsko cvijeće	kom	70	1,00	47,00	6,238 €	70,00 kn	436,66 €
10. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje. Obračun po m ² .	m ²	234,5	120	0,45	0,060 €	12.663,00 kn	1.680,67 €
Ukupno održavanje I						130.989,81 kn	17.970,64 €

ZONA KALVARIJA

J-1	KRIŽANJE KALVARIJA			86,29 m ²
J-2				87,12 m ²
J-3				178,8 m ²
J-4				99,49 m ²
J-5				94,49m ²
J-6				65,56 m ²
J-7				103,77 m ²
J-8	PARKIRALIŠTE DISKONT	travnjak	270 m2	333,1 m ²
J-9	PARKIRALIŠTE VRTIĆ-OTOCI			100,65 m ²
J-10	PARKIRALIŠTE VRTIĆ- POKOS			751,65 m ²

UKUPNO ZONA J**1900,92 m²****Ukupna površina za obračun radova okopavanje, pljevljenje:****879,27 m²****Površina pod ukrasnim travnjakom****270,00 m²**

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	879,27	4	9,75	1,294 €	34.291,53 kn	4.551,27 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	879,27	3	10,00	1,327 €	26.378,10 kn	3.500,98 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	475	3	18,00	2,389 €	25.650,00 kn	3.404,34 €
4. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	270	20	1,80	0,239 €	9.720,00 kn	1.290,07 €
5. Gnojidba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	270	2	5,00	0,664 €	2.700,00 kn	358,35 €
6. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	879,27	2	1,80	0,239 €	3.165,37 kn	420,12 €
7. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	879,27	28	0,45	0,060 €	11.078,80 kn	1.470,41 €
8. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	1702,09	35	0,50	0,066 €	29.786,58 kn	3.953,36 €
Ukupno održavanje J						142.770,38 kn	18.948,89 €

K	ZONA	
K-1	POLJANA	1.282,00 kn
K-2		74,00 kn
K-3		124,00 kn
UKUPNO ZONA K		1480,00 m²
Ukupna površina za obračun radova okopavanje, pljevljenje:		1480,00 m²

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	1480	2	9,75	1,294 €	28.860,00 kn	3.830,38 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	1480	2	10,00	1,327 €	29.600,00 kn	3.928,60 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	1200	3	18,00	2,389 €	64.800,00 kn	8.600,44 €
4. Uklanjanje neuglednog biljnog materijala, oleandera i priprema za sadnju novog bilja. Obračun po m'	m'	200	1	58,00	7,698 €	200,00 kn	1.539,58 €
5. Dobava i dostava biljnog materijala prema specifikaciji:							
5.1. Abelia grandiflora, v 24, vis 40/60 cm	kom	80	1	118,00	15,661 €	80,00 kn	1.252,90 €
5.2. Westringia fruticosa, v 24 vis 40/60 cm	kom	120	1	95,00	12,609 €	120,00 kn	1.513,04 €
5.3. Rosmarinus off prostratus, v 16	kom	50	1	22,00	2,920 €	50,00 kn	146,00 €
6. Iskop jama, punjenje vrtnom zemljom i humusom, zatrpavanje i jednokratno zalijevanje. Obrčau po kom bez bilja.	kom	250	1	20,00	2,654 €	250,00 kn	663,61 €
7. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	1480	2	1,80	0,239 €	5.328,00 kn	707,15 €
8. Grabljanje lišća i nečistoća sa površina. Obračun po m ² .	m ²	1480	12	0,75	0,100 €	13.320,00 kn	1.767,87 €
9. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	1702,09	24	0,50	0,066 €	20.425,08 kn	2.710,87 €
Ukupno održavanje K						163.033,08 kn	26.660,44 €

REKAPITULACIJA

Ukupno održavanje A	76.588,21 kn
Ukupno održavanje B	121.021,91 kn
Ukupno održavanje C	237.572,00 kn
Ukupno održavanje D	265.290,87 kn
Ukupno održavanje E	163.343,53 kn
Ukupno održavanje F	38.897,19 kn
Ukupno održavanje G	197.875,95 kn
Ukupno održavanje H	47.421,82 kn
Ukupno održavanje I	130.989,81 kn
Ukupno održavanje J	142.770,38 kn
Ukupno održavanje K	163.033,08 kn

ODRŽAVANJE ZELENIIH POVRŠINA

1.584.804,74 kn

ODRŽAVANJE UREĐENIH ZELENIH POVRŠINA - OKOLNA MJESTA**ZONA VELI LOŠINJ**

1. POVRŠINA NA PARKIRALIŠTU-KRUŽNI TOK			25,00 m ²
2. STUDENAC KOD MARKETA			80 m ²
2.1. Travnjak			248,00 m ²
3. ŠETALIŠTE OD KATEDRALE DO GROBLJA			500 m ²
4. POVRŠINA KOD LANTERNE-KOD GROBLJA			54 m ²
5. DONJE PARKIRALIŠTE U VELOM LOŠINJU			140 m ²
6. TROKUT TRAVNJAK			160 m ²
7. VELIKA ROTONDA NA DONJEM PARKIRALIŠTU			60,00 m ²
8. VAZE NA RIVI	KOM	10	
UKUPNO VELI LOŠINJ			1257,00 m²
Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja, zalijevanja:			849,00 m²
Površina pod ukrasnim travnjakom			408,00 m²

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	849	3	9,75	1,294 €	24.833,25 kn	3.295,94 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	849	2	10,00	1,327 €	16.980,00 kn	2.253,63 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	216	3	18,00	2,389 €	11.664,00 kn	1.548,08 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih palmih grana te odvoz na gradsku deponiju. Phoenix canariensis	kom	2	2	482,00	63,972 €	1.928,00 kn	255,89 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	408	20	1,80	0,239 €	14.688,00 kn	1.949,43 €
6. Gnojdba i prihrana travnjaka. Stavka uključuje rad i materijal za provedbu gnojide. Obračun po m ² .	m ²	408	4	3,80	0,504 €	6.201,60 kn	823,09 €
7. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	849	50	0,45	0,060 €	19.102,50 kn	2.535,34 €
8. Uklanjanje sezonskog cvijeća, te prekopavanje gredice do dubine od 25 cm, priprema tla za sadnju novog sezonskog cvijeća. Obračun po m ² .	m ²	75	2	18,00	2,389 €	2.700,00 kn	358,35 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
9. Dobava i dostava biljnog materijala prema specifikaciji: Utrošak biljnog materijala je 20 kom/m ² .							
<i>Westringia fruticosa</i>	kom	20	1	95,00	12,609 €	1.900,00 kn	252,17 €
<i>Petunia spp</i>	kom	150	1	4,00	0,531 €	600,00 kn	79,63 €
<i>Gaura spp</i>	kom	340	1	9,00	1,195 €	340,00 kn	406,13 €
<i>Sezonsko cvijeće</i>	kom	200	1,00	67,00	8,892 €	200,00 kn	1.778,49 €
10. Preventivna zaštita od nametnika i bolesti. Obračun po m ²	m ²	1257	2	3,00	0,398 €	7.542,00 kn	1.001,00 €
11. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	1257	2	1,80	0,239 €	4.525,20 kn	600,60 €
12. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	1257	40	0,35	0,046 €	17.598,00 kn	2.335,66 €
UKUPNO VELI LOŠINJ						130.602,55 kn	19.221,26 €

ZONA ARTATORE**1. ARTATORE PLAŽA-HORTIKULTURA**

Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	75	5	9,75	1,294 €	3.656,25 kn	485,27 €
Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	75	4	10,00	1,327 €	3.000,00 kn	398,17 €
Orezivanje i oblikovanje postojećeg biljnog materijala- tamarixa i oleandera. Obračun po kom.	kom	55	3	38,00	5,043 €	6.270,00 kn	832,17 €
Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m2.	m ²	250	40	0,75	0,100 €	7.500,00 kn	995,42 €
Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	75	2	1,80	0,239 €	270,00 kn	35,84 €
Košnja površine trimerom, sakupljanje otkosa i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2.	m ²	540	4	1,20	0,159 €	2.592,00 kn	344,02 €
UKUPNO ARTATORE:						23.288,25 kn	3.090,88 €

ĆUNSKI PARKIRALIŠTE

Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	450	5	9,75	1,294 €	21.937,50 kn	2.911,61 €
Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	450	4	10,00	1,327 €	18.000,00 kn	2.389,01 €
Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	450	2	1,80	0,239 €	1.620,00 kn	215,01 €
UKUPNO ĆUNSKI PARKIRALIŠTE:						41.557,50 kn	5.515,63 €

ZONA NEREZINE		
1. TRG - KRUGOVI SA KOPRIVIĆIMA, POVRŠINA	28,00 m ²	
2. POVRŠINA ISPRED CRKVE	130,00 m ²	
3. OTOCI NA CESTI	60,00 m ²	
UKUPNO NEREZINE	218,00 m ²	_____
Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja, zalijevanja:	78,00 m ²	
Površina pod ukrasnim travnjakom	80,00 m ²	
stabla koprivića	5 kom	

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	100	4	9,75	1,294 €	3.900,00 kn	517,62 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	100	4	10,00	1,327 €	4.000,00 kn	530,89 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	30	2	18,00	2,389 €	1.080,00 kn	143,34 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih grana te odvoz na gradsku deponiju. Celtis australis	kom	5	2	750,00	99,542 €	7.500,00 kn	995,42 €
5. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	218	40	0,75	0,100 €	6.540,00 kn	868,01 €
6. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	80	2	1,80	0,239 €	288,00 kn	38,22 €
7. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	218	30	0,45	0,060 €	2.943,00 kn	390,60 €
UKUPNO NEREZINE ODRŽAVANJE:						26.251,00 kn	3.484,11 €

ZONA OSOR

POVRŠINA KOD CISTERNE	18,00 m ²	
POVRŠINA KOD KATEDRALE	57,00 m ²	
POVRŠINA KOD SPOMENIKA	285,00 m ²	
CESTA D-100 OTOCI	120,00 m ²	
KRUŽNI TOK	314,00 m ²	
UKUPNO OSOR	794,00 m ²	_____

Ukupna površina za obračun radova okopavanja,
pljevljenja, zalijevanja:
Površina pod ukrasnim travnjakom
stabla LIPE, KESTENA, AKACIJE

544,00m²
250,00 m²
8 KOM

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	544	4	9,75	1,294 €	21.216,00 kn	2.815,85 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	544	3	10,00	1,327 €	16.320,00 kn	2.166,04 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	315	4	18,00	2,389 €	22.680,00 kn	3.010,15 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih grana te odvoz na gradsku deponiju.	kom	8	1	325,00	43,135 €	2.600,00 kn	345,08 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	250	14	1,80	0,239 €	6.300,00 kn	836,15 €
6. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	544	40	0,45	0,060 €	9.792,00 kn	1.299,62 €
7. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	544	2	1,80	0,239 €	1.958,40 kn	259,92 €
8. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	544	45	0,50	0,066 €	12.240,00 kn	1.624,53 €
9. Sanitarna sječa stabala lipe i koprivica, spuštanje visine uz upotrebu auto košare. Sakupljanje i odvoz materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu stabla.	kom	8	758	1,00	0,133 €	6.064,00 kn	804,83 €
UKUPNO OSOR ODRŽAVANJE						99.170,40 kn	13.162,17 €

PUNTA KRIŽA

Orezivanje i oblikovanje zelenila na gredicama.

Obračun po m2 uređene površine

m ²	35	1	35,00	4,645 €	1.225,00 kn	162,59 €
----------------	----	---	-------	---------	-------------	----------

ZONA OTOK SUSAK

1. POVRŠINE UZ GLAVNU ŠETNICU

722,20 m²

2. POVRŠINE NA PLAŽI, BOĆALIŠTE, VATROGSNI

DOM

722,20 m²

UKUPNO SUSAK

1.823,20 kn

Ukupna površina za obračun radova okopavanja,

pljevljenja, zalijevanja:

722,20 m²

UKUPAN BROJ PALMI

14 KOM

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	722,2	2	7,50	0,995 €	10.833,00 kn	1.437,79 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	722,2	4	8,00	1,062 €	23.110,40 kn	3.067,28 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	80	4	18,00	2,389 €	5.760,00 kn	764,48 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih palmiranih grana te odvoz na gradsku deponiju.							
Phoenix canariensis	kom	4	1	580,00	76,979 €	2.320,00 kn	307,92 €
Washingtonia robusta	kom	12	1	1850,00	245,537 €	22.200,00 kn	2.946,45 €
5. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	722,2	58	0,45	0,060 €	18.849,42 kn	2.501,75 €
6. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	722,2	30	0,45	0,060 €	9.749,70 kn	1.294,01 €
UKUPNO OTOK SUSAK						92.822,52 kn	12.319,67 €

ZONA OTOK ILOVIK

1. POVRŠINA KOD SPOMENIKA	25,00 m ²	
2. KRUGOVI KOD CRKVE	5,00 m ²	
3. POVRŠINA ISPRED CRKVE	325,00 m ²	
4. DJEČJE IGRALIŠTE	250,00 m ²	
UKUPNO OTOK ILOVIK	605,00 m ²	_____
Ukupna površina za obračun radova okopavanja, pljevljenja, zalijevanja:	55,00m ²	
Površina pod ukrasnim travnjakom	550,00 m ²	

POTREBNI RADOVI NA ODRŽAVANJU

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
1. Pljevljenje širokolisnih korova i čišćenje površina unutar gredica. Obračun po m ² .	m ²	55	3	7,50	0,995 €	1.237,50 kn	164,24 €
2. Okopavanje gredica i rahljenje površine tla. Obračun po m ²	m ²	55	3	8,00	1,062 €	1.320,00 kn	175,19 €
3. Orezivanje i oblikovanje postojećeg ukrasnog grmlja. Obračun po kom	kom	74	2	18,00	2,389 €	2.664,00 kn	353,57 €
4. Orezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih palmih grana te odvoz na gradsku deponiju. Phoenix canariensis	kom	8	1	1980,00	262,791 €	15.840,00 kn	2.102,33 €
5. Košnja ukrasnog travnjaka sa sakupljanjem otkosa i formiranjem ruba travnjaka. Obračun po m ² .	m ²	550	6	1,80	0,239 €	5.940,00 kn	788,37 €
6. Grabljanje površina, čišćenje od lišća i otpadaka. Obračun po m ² .	m ²	605	24	0,75	0,100 €	10.890,00 kn	1.445,35 €
7. Uklanjanje sezonskog cvijeća, te prekopavanje gredice do dubine od 25 cm, priprema tla za sadnju novog sezonskog cvijeća. Obračun po m ² .	m ²	25	2	15,00	1,991 €	750,00 kn	99,54 €
8. Održavanje sistema za navodnjavanje	m ²	55	1	1,80	0,239 €	99,00 kn	13,14 €
9. Zaljevanje površina. U ljetnom periodu potrebno svakodnevno zaljevanje Obračun po m ² .	m ²	605	30	0,35	0,046 €	6.352,50 kn	843,12 €
UKUPNO OTOK ILOVIK						45.093,00 kn	5.984,87 €

KOŠNJA ZATRAVNJENIH POVRŠINA I ULICA

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
MALI LOŠINJ							
Most- Privlaka	m ²	750	4	1,09	0,145 €	3.276,00 kn	434,80 €
Privlaka- kadin	m ²	1050	4	1,09	0,145 €	4.586,40 kn	608,72 €
Kadin - Malin	m ²	4950	4	1,09	0,145 €	21.621,60 kn	2.869,68 €
Naselje Zagazine	m ²	4670	4	1,09	0,145 €	20.398,56 kn	2.707,35 €
Sv. Martin	m ²	700	4	1,09	0,145 €	3.057,60 kn	405,81 €
Veloselska ulica	m ²	1400	4	1,09	0,145 €	6.115,20 kn	811,63 €
Kod policije	m ²	204	4	1,09	0,145 €	891,07 kn	118,27 €
Križanje za V. Lošinj- Dj. Vrtić	m ²	2100	4	1,09	0,145 €	9.172,80 kn	1.217,44 €
Dj. Vrtić- Dražica	m ²	1800	4	1,09	0,145 €	7.862,40 kn	1.043,52 €
Dražica- Ambulanta	m ²	1200	4	1,09	0,145 €	5.241,60 kn	695,68 €
Križanje Dražica- Parking	m ²	5400	3	1,09	0,145 €	17.690,40 kn	2.347,92 €
Vresikovo- Boćac	m ²	300	4	1,09	0,145 €	1.310,40 kn	173,92 €
Dj. Vrtić - Deponija	m ²	2400	4	1,09	0,145 €	10.483,20 kn	1.391,36 €
Velopin	m ²	1400	4	1,09	0,145 €	6.115,20 kn	811,63 €
Kula- Kaštel	m ²	5100	4	1,09	0,145 €	22.276,80 kn	2.956,64 €
Creska ulica	m ²	1100	4	1,09	0,145 €	4.804,80 kn	637,71 €
Malin	m ²	900	4	1,09	0,145 €	3.931,20 kn	521,76 €
Poljana	m ²	1050	4	1,09	0,145 €	4.586,40 kn	608,72 €
Ulica Braće Vidulića	m ²	1384	5	1,09	0,145 €	7.556,64 kn	1.002,94 €
Benzinska pumpa do spomenika Haračić	m ²	800	4	1,09	0,145 €	3.494,40 kn	463,79 €
*površine dj. Igralista	m ²	1981	5	1,09	0,145 €	10.816,26 kn	1.435,56 €
od kampa Poljana do ulaza Kovčanje	m ²	3050	2	1,09	0,145 €	6.661,20 kn	884,09 €
UKUPNO KOŠNJA MALI LOŠINJ		43689				181.950,13 kn	24.148,93 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
VELI LOŠINJ							
glavna cesta i sporedne ulice	m ²	1845	3	1,09	0,145 €	6.044,22 kn	802,21 €
Put Župna crkva -groblje	m ²	567	3	1,09	0,145 €	1.857,49 kn	246,53 €
desno ulaz groblje	m ²	700	3	1,09	0,145 €	2.293,20 kn	304,36 €
iznad puta zvonik- groblje	m ²	1000	3	1,09	0,145 €	3.276,00 kn	434,80 €
rubni pojas gornjeg i donjeg parkirališta	m ²	1200	3	1,09	0,145 €	3.931,20 kn	521,76 €
UKUPNO KOŠNJA VELI LOŠINJ		5312				17.402,11 kn	2.309,66 €
ARTATORE							
glavna ulica kroz naselje	m ²	1819	3	1,09	0,145 €	5.959,04 kn	790,90 €
proširenje	m ²	400	3	1,09	0,145 €	1.310,40 kn	173,92 €
UKUPNO KOŠNJA ARTATORE		2219				7.269,44 kn	964,82 €
ČUNSKI							
naseljem uz staru cestu i okolne ulice kroz mjesto	m ²	1325	3	1,10	0,146 €	4.372,50 kn	580,33 €
oko Župne crkve i proširenja	m ²	1200	3	1,10	0,146 €	3.960,00 kn	525,58 €
UKUPNO KOŠNJA ČUNSKI		2525				8.332,50 kn	1.105,91 €
SVETI JAKOV							
glavna ulica te ulice u mjestu	m ²	2603	2	1,10	0,146 €	5.726,60 kn	760,05 €
proširenja	m ²	750	2	1,10	0,146 €	1.650,00 kn	218,99 €
UKUPNO KOŠNJA SVETI JAKOV		3353				7.376,60 kn	979,04 €

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
NEREZINE							
naseljem kroz mjesto, te glavne ulice	m ²	10270	3	1,10	0,146 €	33.891,00 kn	4.498,11 €
park kod marketa	m ²	580	3	1,10	0,146 €	1.914,00 kn	254,03 €
Biskupija	m ²	1800	3	1,10	0,146 €	5.940,00 kn	788,37 €
Fratarija	m ²	1200	3	1,10	0,146 €	3.960,00 kn	525,58 €
Park kod groblja	m ²	3150	3	1,10	0,146 €	10.395,00 kn	1.379,65 €
UKUPNO KOŠNJA NEREZINE		17000				56.100,00 kn	7.445,75 €
OSOR							
ulice kroz mjesto te glavna cesta	m ²	1490	4	1,10	0,146 €	6.556,00 kn	870,13 €
proširenja	m ²	2570	4	1,10	0,146 €	11.308,00 kn	1.500,83 €
UKUPNO KOŠNJA OSOR		4060				17.864,00 kn	2.370,96 €
PUNTA KRIŽA							
naseljem uz cestu, te sporedne ulice	m ²	1305	1	1,10	0,146 €	1.435,50 kn	190,52 €
proširenja te oko crkve	m ²	400	1	1,10	0,146 €	440,00 kn	58,40 €
UKUPNO KOŠNJA PUNTA KRIŽA		1705				1.875,50 kn	248,92 €
USTRINE							
naseljem kroz cestu	m ²	650	1	1,10	0,146 €	715,00 kn	94,90 €
proširenja	m ²	375	1	1,10	0,146 €	412,50 kn	54,75 €
UKUPNO KOŠNJA USTRINE		1025				1.127,50 kn	149,64 €
BELEJ							
naseljem uz cestu te okolne ulice	m ²	2470	2	1,10	0,146 €	5.434,00 kn	721,22 €
proširenje	m ²	975	2	1,10	0,146 €	2.145,00 kn	284,69 €
UKUPNO KOŠNJA BELEJ		3445				7.579,00 kn	1.005,91 €

OTOK SUSAK								
glavni put kroz selo, stepenice prema gornjem selu	m ²	1480	3	1,10	0,146 €	4.884,00 kn	648,22 €	
proširenje	m ²	4800	3	1,10	0,146 €	15.840,00 kn	2.102,33 €	
UKUPNO KOŠNJA SUSAK		6280				20.724,00 kn	2.750,55 €	
OTOK UNIJE								
glavni put kroz selo, sporedni putevi kroz selo	m ²	1600	3	1,10	0,146 €	5.280,00 kn	700,78 €	
proširenja	m ²	700	3	1,10	0,146 €	2.310,00 kn	306,59 €	
UKUPNO KOŠNJA UNIJE		2300				7.590,00 kn	1.007,37 €	
OTOK ILOVIK								
glavni put kroz selo, sporedni putevi kroz selo	m ²	2305	3	1,10	0,146 €	7.606,50 kn	1.009,56 €	
proširenja	m ²	4275	3	1,10	0,146 €	14.107,50 kn	1.872,39 €	
UKUPNO KOŠNJA ILOVIK		6580				21.714,00 kn	2.881,94 €	

REKAPITULACIJA

MALI LOŠINJ ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.584.804,74 kn	210.339,74 €
VELI LOŠINJ	130.602,55 kn	17.333,94 €
ARTATORE	23.288,25 kn	3.090,88 €
ČUNSKI	41.557,50 kn	5.515,63 €
NEREZINE	26.251,00 kn	3.484,11 €
OSOR	99.170,40 kn	13.162,17 €
PUNTA KRIŽA	1.225,00 kn	162,59 €
OTOK SUSAK	92.822,52 kn	12.319,67 €
OTOK ILOVIK	45.093,00 kn	5.984,87 €
KOŠNJA MALI LOŠINJ	181.950,13 kn	24.148,93 €
KOŠNJA VELI LOŠINJ	17.402,11 kn	2.309,66 €
KOŠNJA ARTATORE	7.269,44 kn	964,82 €
KOŠNJA ČUNSKI	8.332,50 kn	1.105,91 €
KOŠNJA SV. JAKOV	7.376,60 kn	979,04 €
KOŠNJA NEREZINE	56.100,00 kn	7.445,75 €
KOŠNJA OSOR	17.864,00 kn	2.370,96 €
KOŠNJA PUNTA KRIŽA	1.875,50 kn	248,92 €
KOŠNJA USTRINE	1.127,50 kn	149,64 €
KOŠNJA BELEJ	7.579,00 kn	1.005,91 €
KOŠNJA OTOK SUSAK	20.724,00 kn	2.750,55 €
KOŠNJA OTOK UNIJE	7.590,00 kn	1.007,37 €
KOŠNJA OTOK ILOVIK	21.714,00 kn	2.881,94 €
<hr/>		
UKUPNO:	2.336.874,00 kn	310.156,48 €
PDV 25%	584.218,50 kn	77.539,12 €
SVEUKUPNO:	2.921.092,50 kn	387.695,60 €

ZAŠTITA PALMI PROTIV PALMINE PIPE

Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/kom	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
Liječenje palmi endoterapijom, zalijevanje palme i gnojdba. Obračun po palmi.	kom	150	6	250,00	33,18 €	225.000,00 kn	29.862,63 €
UKUPNO:						225.000,00 kn	29.862,63 €
PDV 25%						56.250,00 kn	7.465,66 €
SVEUKUPNO:						281.250,00 kn	37.328,29 €

DJEČJA IGRALIŠTA GRAD MALI LOŠINJ

2023.

	Opis stavke	J.m.	Kol.	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m2	Uk. cijena	UKUPNO/EUR
ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE MALIN	550 m ²						
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: VOJTEK							
	GODINA IZVEDBE.	2009						
	IGRALA							
	Ljuljačka sa dvije sjedalice	kom	1					
	Tobogan sa kućicom	kom	2					
	klackalica	kom	2					
	pješčanik	kom	1					
	vlakić	kom	1					
	vertuljak	kom	1					
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	28,00	3,72 €	3.024,00 kn	401,35 €
	Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1800	1,00	0,13 €	1.800,00 kn	238,90 €
	Orezivanje i oblikovanje zelenila na gredicama. Obračun po m2 uređene površine	m ²	25	35	2,00	0,27 €	1.750,00 kn	232,26 €
	Popravak tobogana, stepeništa i penjališta	kom	1	1	8500,00	1.128,14 €	8.500,00 kn	1.128,14 €
UKUPNO:							15.074,00 kn	2.000,66 €

ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE ZAGAZINJINE	1500 m ²						
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: REDOX							
	GODINA IZVEDBE:	2019						
	IGRALA							
	Tobogan sa penjalicam	kom	1					
	Klackalica	kom	2					
	Ljuljačka sa dvije sjedalice	kom	2					
	Vrtuljak	kom	1					
	Ploča za crtanje	kom	1					
	Drvena kućica	kom	1					
	Drveni mostić	kom	1					
	Stol sa dvije klupe	kom	1					
	Pregled dječijih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	28,00	3,72 €	3.024,00 kn	401,35 €
	UKUPNO:						3.024,00 kn	401,35 €
ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE BRDINA	281 m ²						
	PROIZVOĐAČ: STRIBOR							
	GODINA IZVEDBE:	2018						
	IGRALA							
	Njihalica na feder	kom	1					
	Ljuljačka sa dvije sjedalice	kom	1					
	Tobogan	kom	1					
	Penjalica	kom	1					
	Pregled dječijih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	90	24,00	3,19 €	2.160,00 kn	286,68 €
	Farbanje ograde	paušal	1	1	1800,00	238,90 €	1.800,00 kn	238,90 €
	UKUPNO:						3.960,00 kn	525,58 €

ŠIFRA	DJEČJE IGRALIŠTE KOD DJEČJEG VRTIČA							
POVRŠINE	CVRČAK- ŠUMICA	900 m ²						
	PROIZVOĐAČ SPRAVA:							
	GODINA IZVEDBE:	1980						
	IGRALA							
	Penjalica	kom	1					
	Ljuljačke sa sjedalicama od autogume	kom	6					
	Klackalica	kom	3					
	Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1	1800,00	238,90 €	1.800,00 kn	238,90 €
	UKUPNO:						1.800,00 kn	238,90 €

DJEČJE IGRALIŠTE RUKAVIĆ	300 m ²							
PROIZVOĐAČ SPRAVA: REDOX								
GODINA IZVEDBE:	2019							
IGRALA								
tobogan sa kućicom								
ljuljačka								
klackalica								
njihalica								
Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	24,00	14,33 €	2.592,00 kn	1.548,08 €	
UKUPNO:						2.592,00 kn	1.548,08 €	

ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE VALDARKE	900 m ²						
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: VOJTEK							
	GODINA IZVEDBE:	2014						
	IGRALA							
	ljuljačka	kom	1					
	penjalica/ ljestve	kom	1					
	njihalice	kom	1					
	njihalice morski konjić	kom	1					
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	24,00	14,33 €	2.592,00 kn	1.548,08 €
	Popravak uništenih sprava, zamjena razbijenih dijelova. Paušal							
	UKUPNO:						2.592,00 kn	344,02 €
ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE SV. MARTIN	60 m ²						
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: STRIBOR							
	GODINA IZVEDBE:	2015						
	IGRALA							
	tobogan	kom	1					
	njihalice	kom	2					
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	24,00	14,33 €	2.592,00 kn	1.548,08 €
	Popravak uništenih sprava, zamjena razbijenih dijelova. Paušal						1.500,00 kn	199,08 €
	UKUPNO:						4.092,00 kn	1.747,16 €

ŠIFRA	DJECJE IGRALISTE KOD ZVONIKA- VELI							
POVRŠINE	LOŠINJ- MALI PRINC	355 m ²						
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: REDOX							
	GODINA IZVEDBE:	2019						
	IGRALA							
	drvena kućica	kom	1					
	njihaljka ribica feder	kom	1					
	ljuljačka korpa	kom	1					
	ljuljačka sa dvije sjedalice	kom	1					
	tobogan	kom	1					
	drvena zaštitan ograda		1					
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	24,00	14,33 €	2.592,00 kn	1.548,08 €
UKUPNO:							2.592,00 kn	344,02 €

ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE ARTATORE		300 m ²					
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: REDOX							
	GODINA IZVEDBE: 2007							
	IGRALA							
	tobogan	kom	2					
	klackalica	kom	1					
	njigalica na opruzi konjić	kom	1					
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	108,00	14,33 €	11.664,00 kn	1.548,08 €
	Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €
	Popravak uništenih sprava, zamjena razbijenih dijelova. Paušal						3.500,00 kn	464,53 €
	UKUPNO:						16.664,00 kn	2.211,69 €

ŠIFRA POVRŠINE	KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE-KOŠ ARTATORE		200 m ²					
	PROIZVOĐAČ: VOJTEK							
	GODINA IZVEDBE: 2007							
	Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1	500,00	66,36 €	500,00 kn	66,36 €
	Zamjena mrežica na košu ofarbati linije na igralištu	kom	1	1	350,00	46,45 €	350,00 kn	46,45 €
	UKUPNO:						850,00 kn	112,81 €

ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE ĆUNSKI									
	200 m ²									
	PROIZVOĐAČ SPRAVA:									
	GODINA IZVEDBE:									
	ljuljačka za malene	kom	1							
	njihalica konjić	kom	1							
	klackalica konjić	kom	1							
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	108	12,00	14,33 €	1.296,00 kn	1.548,08 €		
	UKUPNO:						1.296,00 kn	1.548,08 €		

ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE NEREZINE-TELEVRIN	200 m ²								
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: STRIBOR									
	GODINA IZVEDBE:	2017								
	IGRALA									
	njihalica konjić	kom	1							
	ljuljačka	kom	2							
	tobogan	kom	1							
	penjalica	kom	1							
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	90	12,00	11,95 €	1.080,00 kn	143,34 €		
UKUPNO:							1.080,00 kn	143,34 €		

ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE OSOR	85 m ²								
	PROIZVOĐAČ SPRAVA: STRIBOR									
	GODINA IZVEDBE: 2014									
	IGRALA									
	ljuljačka	kom	1							
	tobogan	kom	1							
	visinomjer	kom	1							
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	12	90,00	11,95 €	1.080,00 kn	143,34 €		
	Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1	1500,00	199,08 €	1.500,00 kn	199,08 €		
	Zamjena uništenih drvenih dijelova	paušal	1	1	8500,00	1.128,14 €	8.500,00 kn	1.128,14 €		
UKUPNO:							11.080,00 kn	1.470,57 €		

ŠIFRA POVRŠINE	DJEČJE IGRALIŠTE PUNTA KRIŽA PROIZVOĐAČ SPRAVA: STRIBOR		474 m ²					
	GODINA IZVEDBE:	2017						
	IGRALA							
	tobogan	kom	1					
	ljuljačka	kom	1					
	klackalica	kom	1					
	parkovna klupa	kom	2					
	potrebno postavljanje gumene podloge ispod sprava							
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	12	90,00	11,95 €	1.080,00 kn	143,34 €
UKUPNO:							1.080,00 kn	143,34 €

ŠIFRA POVRŠINE	OTOK ILOVIK DJEČJE IGRALIŠTE PROIZVOĐAČ SPRAVA:		200 m ²					
	GODINA IZVEDBE:	2016						
	IGRALA							
	tobogan	kom	1					
	ljuljačka	kom	1					
	klackalica	kom	1					
	kućica penjalica	kom	1					
	Pregled dječjih sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	90	12,00	1,59 €	1.080,00 kn	143,34 €
UKUPNO:							1.080,00 kn	143,34 €

SPORTSKA IGRALIŠTA I TERENI

IGRALIŠTE LIDL	2500 m ²							
GODINA IZVEDBE	2010							
PODLOGA: LJEVANA GUMA								
Popravak žičane ograde i vrata, zamjena razbijenih dijelova. Paušal						3.500,00 kn	464,53 €	
Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €	
NEDOSTACI								
Zamjena zaštitnih mreža oko igrališta						20.000,00 kn	2.654,46 €	
*zamjena drvenih dijelova tribina								
UKUPNO:						25.000,00 kn	3.318,07 €	
IGRALIŠTE ZAGREBAČKA ULICA	382 m ²							
GODINA IZVEDBE	2007							
PODLOGA: LJEVANA GUMA								
Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €	
* u planu za 2021 predviđena zamjena mreže i izvedba ogradnog zida. Radovi se nisu izveli do 30.09.2022.								
UKUPNO:						1.500,00 kn	199,08 €	

KOSARKASKO-NOGOMETNO IGRALISTE MALIN	618 m ²							
GODINA IZVEDBE	2009							
PODLOGA: asfalt								
Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €	
UKUPNO:							1.500,00 kn	199,08 €

IGRALISTE NOGOMET- KOSARKA ZAGAZINJINE PARIKLRALIŠTE	900 m ²							
GODINA IZVEDBE	2008							
PODLOGA: asfalt								
Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €	
UKUPNO:							1.500,00 kn	199,08 €

VJEŽBALIŠTE BOJČIĆ		900 m ²					
GODINA IZVEDBE		2016					
PODLOGA: zemlja							
SPRAVE:							
polužna stolica	kom	1					
rotirajuća stajalica	kom	1					
zračna hodolica	kom	1					
bočna njihalica	kom	1					
sprava za istezanje nogu	kom	1					
paralelna prečka	kom	1					
trovisinkso vratilo	kom	1					
horizontalen ljestve	kom	1					
sjedalica za odgurivanje	kom	1					
mreža za odbojku-igralište	kom	1					
Pregled sprava i utvrđivanje nepravilnosti i ispravnosti sprava	prohod	1	90	24,00	3,19 €	2.160,00 kn	286,68 €
Farbanje i održavanje sprava	paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €
UKUPNO:						3.660,00 kn	485,77 €

IGRALIŠTE VELI LOŠINJ KOD O.Š.		945 m ²						
GODINA IZVEDBE:		2015						
Farbanje i održavanje sprava		paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €
							3.500,00 kn	464,53 €
NEDOSTACI								
							18.000,00 kn	2.389,01 €
UKUPNO:							23.000,00 kn	3.052,62 €
SPORTSKO IGRALIŠTE NEREZINE KOD ŠKOLE		945 m ²						
Farbanje i održavanje sprava		paušal	1	1500	1,00	0,13 €	1.500,00 kn	199,08 €
UKUPNO:							1.500,00 kn	199,08 €

REKAPITULACIJA DJEČJA IGRALIŠTA I SPORTSKI TERENI

DJEČJE IGRALIŠTE MALIN	550 m ²	15.074,00 kn	2.000,66 €
DJEČJE IGRALIŠTE ZAGAZINJINE	1500 m ²	3.024,00 kn	401,35 €
DJEČJE IGRALIŠTE BRDINA	281 m ²	3.960,00 kn	525,58 €
DJEČJE IGRALIŠTE KOD DJEČJEG VRTIČA CVRČAK-ŠUMICA	900 m ²	1.800,00 kn	238,90 €
DJEČJE IGRALIŠTE RUKAVIĆ	300 m ²	2.592,00 kn	344,02 €
DJEČJE IGRALIŠTE VALDARKE	900 m ²	2.592,00 kn	344,02 €
DJEČJE IGRALIŠTE SV. MARTIN	60 m ²	4.092,00 kn	543,10 €
DJEČJE IGRALIŠTE KOD ZVONIKA- VELI LOŠINJ- MALI PRINC	355 m ²	2.592,00 kn	344,02 €
DJEČJE IGRALIŠTE ARTATORE	300 m ²	16.664,00 kn	2.211,69 €
KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE-KOŠ ARTATORE	200 m ²	850,00 kn	112,81 €
DJEČJE IGRALIŠTE ĆUNSKI	200 m ²	1.296,00 kn	172,01 €
DJEČJE IGRALIŠTE NEREZINE-TELEVRIN	200 m ²	1.080,00 kn	143,34 €
DJEČJE IGRALIŠTE OSOR	85 m ²	11.080,00 kn	1.470,57 €
DJEČJE IGRALIŠTE PUNTA KRIŽA	474 m ²	1.080,00 kn	143,34 €
OTOK ILOVIK DJEČJE IGRALIŠTE	200 m ²	1.080,00 kn	143,34 €
IGRALIŠTE LIDL	2500 m ²	25.000,00 kn	3.318,07 €
IGRALIŠTE ZAGREBAČKA ULICA	382 m ²	1.500,00 kn	199,08 €
KOŠARKAŠKO-NOGOMETNO IGRALIŠTE MALIN	618 m ²	1.500,00 kn	199,08 €
IGRALIŠTE NOGOMET- KOŠARKA ZAGAZINJINE	900 m ²	1.500,00 kn	199,08 €
PARIKLRALIŠTE	900 m ²	1.500,00 kn	199,08 €
VJEŽBALIŠTE BOJČIĆ	900 m ²	3.660,00 kn	485,77 €
IGRALIŠTE VELI LOSINJ KOD O.S.	945 m ²	23.000,00 kn	3.052,62 €
SPORTSKO IGRALIŠTE NEREZINE KOD SKOLE	945 m ²	1.500,00 kn	199,08 €
UKUPNO ODRŽAVANJE DJ. IGRALIŠTA	13595 m²	126.516,00 kn	16.791,56 €
PDV 25%		31.629,00 kn	4.197,89 €
SVEUKUPNO:		158.145,00 kn	20.989,45 €

ŠETNICE

2023.

ČIŠĆENJE ŠETNICA- LUNGO MARE								
GRAD LOŠINJ								
ŠIFRA POVRŠINE	OPIS STAVKE	J.m.	Kol.	UKUPAN BROJ PROHODA	Jed. cijena	EUR/CIJENA	UKUPNO/kn	EUR/UKUPNO
	Kadin-Zagazinjine- Bojčić- Sv. Martin 3,5 km	km	3,5	2,00	1318,53	175,00	9.229,71 kn	1.224,99 €
	Male Valdarke- V. Valdarke- Val de' Škura- Hotel Punta-Veli Lošinj- Javorna 4,5 km	km	4,5	2,00	1318,53	175,00	11.866,77 kn	1.574,99 €
	Velopin-Bocca falsa- Zlatna uvala- Srebrna uvala 4 km	km	4	2,00	1318,53	175,00	10.548,24 kn	1.399,99 €
	Čikat(Njemačko groblje-vaterpolo klub-veli mul- spomenik Haračić -Annunziata- Sunčana uvala-Borik 10 km	km	10	2,00	1318,53	175,00	26.370,60 kn	3.499,98 €
	Šetnica Poljana od Runjice do ulaza u Poljanu I 1,5	km	1,5	1,00	1318,53	175,00	1.977,80 kn	262,50 €
	*Vila Flora- Monte Baston- vidikovac	prohod		6,00	150,69	20,00	904,14 kn	120,00 €
	*Vidikovac Sv. Ivan-V. Lošinj	prohod		4,00	150,69	20,00	602,76 kn	80,00 €
	*Vidikovac Sv. Mikula	prohod		4,00	150,69	20,00	602,76 kn	80,00 €
	ARTATORE							
	Šetnica od plaže do suhe marine 350 m	km	0,35	2,00	1318,53	175,00	2.637,06 kn	122,50 €
	Šetnica prema punti	km	0,8	2,00	1318,53	175,00	2.637,06 kn	280,00 €
	UKUPNO:		23,85				67.376,90 kn	8.644,95 €

PJEŠAČKE STAZE								
MALI LOŠINJ I VELI LOŠINJ								
ŠIFRA POVRŠINE	OPIS STAVKE	J.m.	Kol.	UKUPAN BROJ PROHODA	Jed. cijena	EUR/CIJENA	UKUPNO/kn	EUR/UKUPNO
	Put Delfina: Sunčana uvala- Portošešula- Cuanguski-Krivica- Balvanida- Mrtvaška- Trasorka- Kriška- Jvorna-Rovenska (dužina 19 km)	km	19	1	602,75	80,00	11.452,25 kn	1.519,97 €
	Bonića kuća-Trasorka	km	2	1	602,75	80,00	1.205,50 kn	160,00 €
	Napoleonski put: Valdarke- Pakalčić- Javor- Veli Lošinj (dužina 3 km)	km	3	2	602,75	80,00	3.616,50 kn	479,99 €
	Bonića kuće- Vinikova, Bonića kuće- Trasorka, dužina (7 km)	km	7	2	602,75	80,00	8.438,50 kn	1.119,98 €
	Rimski put- Sv. Nikola; Vidojne -Balvanida; Vidojne V. Lošinj (dužina 8 km)	km	9,5	2	602,75	80,00	11.452,25 kn	1.519,97 €
	Sv.Ivan -Krivica; Sv. Ivan - Veli Lošinj; Podklvarija V. Lošini (dužina 9.5 km)	km	9,5	2	602,75	80,00	11.452,25 kn	1.519,97 €
	Kalvaria- Slavojna; Kalvaria- vela Draga; Umpiljak-kalvaria (dužina 7.50)	km	7,5	2	602,75	80,00	9.041,25 kn	1.199,98 €
	Umpiljak- penjalište- Mala Draga	km	2	2	602,75	80,00	2.411,00 kn	319,99 €
	Bukovica -mala Draga; Bukovica -porto Šešula (dužina 6.5 km)	km	6,5	2	602,75	80,00	7.835,75 kn	1.039,98 €
	Servisna zona- Belvedere- Hotel Auroroa; servisna zona -Borik (Dužina 5.00 km)	km	5	2	602,75	80,00	6.027,50 kn	799,99 €
	Valdarke - Umpiljak; bukovica - grad; 3 km	km	3	2	602,75	80,00	3.616,50 kn	479,99 €
	Hotel Helios- Njemačko groblje; Vila Flora- vela straža-Boka fasla: tenis Čikat- Bocca falsa Dužina 7.50 km)	km	7,5	1	602,75	80,00	4.520,63 kn	599,99 €
	Monte bašton- srebrna uvala; Kamp Čikat- Monte Bašton, Vila Flora- Kamp Čikat, zlatna uvala (Dužina 4.00 km)	km	4	1	602,75	80,00	2.411,00 kn	319,99 €

PUNTA KRIŽA								
	Grmožaj- Jami na sredi 4 km	km	8	1	550	73,00	4.400,00 kn	583,98 €
ČUNSKI								
	Čunski-Mali Osir, Čunski -Uskorošuvina 1,5 km	km	1,5	2	550	73,00	1.650,00 kn	218,99 €
USTRINE								
	Ustrine-Pizin-Gradiška-groblje sv. Martin-uvala Porat-Veli žal-Ustrine	km	5	2	605	80,30	6.050,00 kn	802,97 €
	UKUPNO:		100				95.580,88 kn	12.685,76 €

PLANINSKE STAZE								
ŠIFRA POVRŠINE	OPIS STAVKE	J.m.	Kol.	UKUPAN BROJ PROHODA	Jed. cijena	EUR/CIJENA	UKUPNO/kn	EUR/UKUPNO
	Cunski-crkvica Sv Marije Lurdske.-Polanža-Peski-Veli Križ-Križice	km	4,5	2	1318,53	175,00	11.866,77 kn	1.574,99 €
	Sv. Jakov-Križice-Kalčić-Siroki vrh-Počivalice	km	3,5	1	1318,53	175,00	4.614,86 kn	612,50 €
	Nerezine Podgora-Počivalice-Tomozina	km	4	1	1318,53	175,00	5.274,12 kn	700,00 €
	Nerezine-Pešćine-Farbecov-Sv. Nikola	km	4	1	1318,53	175,00	5.274,12 kn	700,00 €
	Počivalice-ispod antene (Fregata)-Antena	km	3	1	1318,53	175,00	3.955,59 kn	525,00 €
	Antena-Ferata-križanje ispod antene-Mali Organac-Veliki Organac-Kalak	km	3	1	1318,53	175,00	3.955,59 kn	525,00 €
	Osor-Mali Tržić-Planinarski dom-uvala Malfred	km	7	2	1318,53	175,00	18.459,42 kn	2.449,99 €
	Nerezine-Halmac-Veli Tržić-Križice-Veli žal	km	7,5	1	1318,53	175,00	9.888,98 kn	1.312,49 €
	PL.dom-Križice-Penjačište-Kalek	km	3	1	1318,53	175,00	3.955,59 kn	525,00 €
	Počivalice-Sv. Nikola-Antena-Televrina-Kalek-Križice-Planinarski dom	km	6,5	1	1318,53	175,00	8.570,45 kn	1.137,49 €
	Grmožaj-Loze-Majka božja Loze	km	6	1	1318,53	175,00	7.911,18 kn	1.049,99 €
	Punta Križa-Prhvac-Murtovnik	km	6	1	1318,53	175,00	7.911,18 kn	1.049,99 €
	Punta Križa-Peski	km	4	1	1318,53	175,00	5.274,12 kn	700,00 €
	Osor-Jami na sredi-Grmožaj	km	10	1	1318,53	175,00	13.185,30 kn	1.749,99 €
	OTOK ILOVIK							
	Sućadria-Radovan-Paržine-Parknu_	km	7	2	1318,53	175,00	18.459,42 kn	2.449,99 €
	Nozdre-Mala draga-Vela draga-Did-Zemljačić	km	8,4678	1	1318,53	175,00	11.165,05 kn	1.481,86 €
	UKUPNO PLANINSKE STAZE:						139.721,72 kn	18.544,26 €

RAKAPITULACIJA ODRŽAVANJA STAZA I ŠETNICA

LUNGO MARE	67.376,90 kn	8.644,95 €
PJEŠAČKE STAZE	95.580,88 kn	12.685,76 €
PLANINSKE STAZE	139.721,72 kn	18.544,26 €
<hr/>		
UKUPNO:	302.679,49 kn	39.874,97 €
PDV 25%	75.669,87 kn	10.043,12 €
	378.349,37 kn	49.918,09 €

* U cijenu km uključeno markiranje staza

** Postavljanje putokaza i tabela obračunava se nakon postavljenog ili obnovljenog stupa.

REKAPITULACIJA ODRŽAVANJA

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.921.092,50 kn	387.695,60 €
ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	158.145,00 kn	20.989,45 €
ODRŽAVANJE STAZA I ŠETNICA	378.349,37 kn	50.215,59 €
ZAŠTITA PALMI	281.250,00 kn	37.328,29 €
<hr/>		
SVEUKUPNO:	3.738.836,87 kn	496.228,93 €

UREĐENJE NOVIH POVRŠINA GRAD MALI LOŠINJ 2023.								
OPIS STAVKE	jed/mj	KOLIČINA	broj prohoda/ god.	Jed. cijena	EUR/m ²	Uk. cijena	UKUPNO/EUR	
UGRADNJA SUSTAVA AUTOMATSKOG NAVODNJAVANJA TRASA NEREZINE-OSOR								

1. Izvedba sustava automatskog navodnjavanja za zalijevanje rotora i pojasa uz cestu. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad.

	kmpl.	1	1	69.066,60 kn	9.166,713 €	69.066,60 kn	9.166,71 €	
UNIJE								
Dobava i dostava novi sportskih sprava								
Pokretni koš za košarku,	kom	1	1	8900	1.181,23 €	8.900,00 kn	1.181,23 €	
Nogometni gol sa mrežom	kom	2	1	7650	1.015,33 €	15.300,00 kn	2.030,66 €	
Ljuljačka ema	kom	1	1	9700	1.287,41 €	9.700,00 kn	1.287,41 €	
Klackalica konjić	kom	1	1	2980	395,51 €	2.980,00 kn	395,51 €	
Košarice za otpad 50 lit zelene sa postoljem	kom	5	1	1980	262,79 €	9.900,00 kn	1.313,96 €	
Dobava i dostava žardinjera za cvijeće, dim 50 x 50x 100.	kom	5	1	1100	146,00 €	5.500,00 kn	729,98 €	
Punjenje žardinjera vrtnom zemljom, humusom i perlitom. Obračun po žardinjeri.	kom	5	1	480	63,71 €	2.400,00 kn	318,53 €	
Dobava i dostava biljnog materijala za žardinjere prema specifikaciji:								
Westringia fruticosa, v 24	kom	10	1	114	15,13 €	1.140,00 kn	151,30 €	
Rosmarinus off prostratus	kom	20	1	28,6	3,80 €	572,00 kn	75,92 €	
* Napomena: u cijenu navedenih sprava nije uračunata izvedba temelja za postavljanje sprava. Isto će se obračunati kada se definira pozicija postavljanja predmetnih sprava.								
UKUPNO UNIJE:						56.392,00 kn	7.484,50 €	

VELI LOŠINJ ROVENSKA									
Dobava i dostava novi sportskih sprava									
LjuljačkaEMA	kom	1	1	9700	1.287,41 €	9.700,00 kn	1.287,41 €		
Tobogan	kom	1	1	14900	1.977,57 €	14.900,00 kn	1.977,57 €		
Kackalica za dvoje	kom	1	1	6450	856,06 €	6.450,00 kn	856,06 €		
Ljuljačka na oruzi Konjić	kom	1	1	2850	378,26 €	2.850,00 kn	378,26 €		
Košarice za otpad 50 lit zelene sa postoljem	kom	5	1	1980	262,79 €	9.900,00 kn	1.313,96 €		
						43.800,00 kn	5.813,26 €		
* Napomena: u cijenu navedenih sprava nije uračunata izvedba temelja za postavljanje sprava. Isto će se obračunati kada se definira pozicija postavljanja predmetnih sprava.									
SVETI JAKOV									
Dobava i dostava novi sportskih sprava									
LjuljačkaEMA	kom	2	1	9700	1.287,41 €	19.400,00 kn	2.574,82 €		
Tobogan	kom	1	1	14900	1.977,57 €	14.900,00 kn	1.977,57 €		
						34.300,00 kn	4.552,39 €		
UKUPNO UREĐENJE NOVIH POVRŠINA						203.558,60 kn	27.016,87 €		
PDV 25%						50.889,65 kn	6.754,22 €		
SVEUKUPNO UREĐENJE NOVIH POVRŠINA:						254.448,25 kn	33.771,09 €		
NOVE BICIKLISTIČKE STAZE TRASA NEREZINE-OSOR									
Čišćenje staza u podnožju brda Osorčića, Stavka obuhvaća orezivanje visokog zelenila na trasi te trimanje staze, podizanje kamena sa staze.									
Obračun po m' uređene staze.	m'	15000	1	18,457 kn	2,45 €	276.850,50 kn	36.800,00 €		
PDV 25 %						69.212,63 kn	9.200,00 €		
						346.063,13 kn	46.000,00 €		

REKAPITUALCIJA		
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.921.092,50 kn	387.695,60 €
ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	158.145,00 kn	20.989,45 €
ODRŽAVANJE STAZA I ŠETNICA	378.349,37 kn	50.215,59 €
ZAŠTITA PALMI	281.250,00 kn	37.328,29 €
	<hr/>	
	3.738.836,87 kn	496.228,93 €
UREĐENJE NOVIH POVRŠINA:	254.448,25 €	33.771,09 €
NOVE BICIKLISTIČKE STAZE TRASA NEREZINE-OSOR	346.587,00 €	46.000,00 €
	4.339.872,12 €	576.000,02 €